

PRZEDMIAR ROBÓT nr 8253/10/2008

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec
ADRES INWESTYCJI : Olszowiec
INWESTOR : Gmina Markuszów
ADRES INWESTORA : 24-173 Markuszów, ul. Marka Sobieskiego 1
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 06.10.2008 r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% M
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.10.2008 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NAWIERZNIA ASFALTOWA			
1	KNNR N006-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,	m ²		
d.1	0103-030	wykonywane mechanicznie	m ²	34.500	
		6.90*5.0	m ²	1836.000	
		(617.0-5.0)*3.0			
				RAZEM	1870.500
2	KNNR N006-	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m ²		
d.1	1005-070		m ²	1870.500	
		1870.50			
				RAZEM	1870.500
3	KNNR N006-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa	m ²		
d.1	0309-02020	ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samocho-	m ²		
		dem samowylad. do 5 t	m ²	1870.500	
		1870.50			
				RAZEM	1870.500
4	KNR 231-	Dopłata za 1 cm grubości warstwy ścieralnej (łącznie 5 cm grubości)	m ²		
d.1	0311-06		m ²	1870.500	
		1870.50			
				RAZEM	1870.500